

ADMIN/02/PN/03/2018

Warszawa, dn. 7.11.2018 r.

**Do
Wszystkich zainteresowanych
WYKONAWCÓW**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „roboty budowlane mające na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający informuje, że Wykonawca wniósł pytania i uwagi do treści SIWZ (w zakresie instalacji elektrycznych), związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co poniżej:

Pytanie 1.

W przedmiarze nie uwzględniono dodatkowego wyposażenia w RG2.

Odpowiedź: Zakres prac należy przyjąć zgodnie z projektem. Zakres prac podany został w opisie.

Pytanie 2.

W przedmiarze nie uwzględniono montażu, dostawy, pomiarów kabla YKYżo 5x35 mm² (45m) z rozdz RG2 do tablicy OTE

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z projektem.

Pytanie 3.

Na planach rys E3 i E5 w oznaczeniach opisane SA oprawy L1 i L2. Brak jest natomiast opisów i rozmieszczenia opraw od L3 do L8 które występują w przedmiarze.

Odpowiedź: Występują oprawy L1 oraz L2 zgodnie z projektem. Oprawy od L3 do L8 nie występują w projekcie.

Pytanie 4.

Czy gniazda p/t 230V (na ścianach) mają być umieszczane wspólnie w potrójnej ramce z gniazdami RJ-45 zgodnie z uwagą zamieszczoną na tym planie ?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem w jednej potrójnej ramce.

Inwestycja realizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu

Województwa Mazowieckiego



Pytanie 5.

Czy w obszarze objętym przetargiem występują różne strefy p.poż ? Pytanie dotyczy miejsc w których mają być wykonane przejścia ogniowe.

Odpowiedź: "EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE, UL. KREDYTOWA 1" mówi wyraźnie o dwóch strefach pożarowych - "w budynku wyróżniono dwie podstawowe strefy pożarowe: część nadziemną i część podziemną". Antresola znajduje się na parterze, czyli w strefie pożarowej nadziemnej. Należy stosować się do zaleceń zawartych w "Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpożarowej ...", tj. "Przewody instalacyjne prowadzone przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia ppoż. oraz ściany i stropy wydzielonych pożarowo pomieszczeń powinny być poprowadzone w przepustach instalacyjnych zapewniających odporność ogniową taką jak dla tych oddzieleni (dotyczy przewodów instalacji elektrycznej, przewodów wod. kan. wykonanych z PCV)". Granice poszczególnych stref i wydzieleni pożarowych pokazano na załączniku graficznym do "Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej ..."

Kierownik Zamawiającego

DYREKTOR
Państwowego Muzeum Etnograficznego
w Warszawie
dr Adam Czyżewski



Inwestycja realizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu

Województwa Mazowieckiego